

Stretchtent checklist

Op- en afbouw

- De op- en afbouw data dienen minimaal 1,5 week van te voren bij ons bekend te zijn.
- De op- en afbouw tijden dienen minimaal 1,5 week van te voren bij ons bekend te zijn.
- U dient aanwezig te zijn bij aanvang van het bouwen om de locatie van de tent aan te wijzen.
- De locatie dient door u bereikbaar te zijn gemaakt en gehouden.

Contactpersoon

- Is er een ander contactpersoon op de dag van op- en afbouw dan wie de stretchtent bij ons besteld heeft? Indien wij hier nog niet van op de hoogte zijn, graag de naam en telefoonnummer van desbetreffende persoon naar ons mailen.

Afmeting

- De tent van gewenste afmeting past daadwerkelijk op de beoogde locatie? Rondom een tent is er minimaal ruimte van 2 meter nodig voor de grondpennen of ballastblokken om de tent af te spannen. Daarnaast hebben wij ook ruimte nodig om de tent op te bouwen.
- Bij twijfel kunt u ons even bellen en mail een foto van de situatie. Indien nodig komen wij de locatie inmeten.

Plaatsing

- De tent wordt bijna altijd vrijstaand geplaatst. Als de tent gekoppeld wordt aan een woning of andere ruimte moet dat vooraf overlegd zijn. Hiervoor zijn extra materialen en tijd nodig.

Model

- Laat u ons weten wat voor soort model u wenst voor uw stretchtent. Gaat u voor een open karakter of een wilt u een zijkant naar beneden afspannen.
- Zijwanden zijn ook een optie. Indien interesse kunnen wij u hier meer informatie over geven.

Bereikbaarheid

- Is de locatie bereikbaar voor een bedrijfswagen met aanhanger. De maximale loopafstand van onze medewerkers is max. 15 meter met vrijbaan voor lang materiaal. In dit niet het geval, wilt u dit ons van te voren melden?

Grond / Vloer

- De locatie, waar de tent op- en afgebouwd moet worden, is vrij van obstakels, de ondergrond is schoon en vlak. Indien dit niet het geval is, zou u dit ons willen melden?
- Een vlondervloer loopt met de glooiing mee van de ondergrond. Hoe vlakker de ondergrond, hoe beter de vloer aansluit en mooier ligt.

- Bij onverhard terrein kan het leverende voertuig, shovel of heftruck sporen of beschadigingen nalaten aan de ondergrond. Dit kan Huur een Stretchtent niet worden aangerekend.

Grondpennen

- Rondom de tent slaan wij grondpennen van maximaal 100 cm lang en met een doorsnede van 3 cm. U dient zelf na te gaan of dit mogelijk is op de locatie. Indien wij geen haringen kunnen slaan, dient u ons hierover te informeren. Wij passen dan ballastblokken toe (meerprijs).

Versiering

- Het is verboden om papieren versiering of stickers in/om/aan de tent te hangen of gebruiken (zoals crêpepapier, slingers, confetti). Deze versiering kan een niet verwijderbare kleur afgeven op het zeil.
- Het is ook verboden tape of vergelijkbare materialen te plakken op het tentdoek.

Brandveiligheid

- Al onze tenten worden geleverd met brandveiligheidscertificaten volgens DIN4102
- Bij gebruik van terrasheaters is de minimale afstand tot het doek 1,5 meter

Extreme weersomstandigheden

- Als een stretchtent al gebouwd is en er is in de huurperiode sprake van stormachtig weer, windkracht 8 of meer of windstoten van meer dan windkracht 8, dan dient u contact op te nemen met ons voor advies en instructies. Als het noodzakelijk is dat de wij iemand sturen om bijv. de spoedafbouw te leiden, dan wordt gerekend met een uurtarief van € 45,- per uur excl. btw.
- Bij sneeuwval dient de tent onmiddellijk verwarmd te worden met de daarvoor bestemde apparatuur zodat volledige ontdooiing, i.v.m. instortingsgevaar, gegarandeerd is.

Gemeenten

- Sommige gemeenten vragen een bouwtekening van een stretchtent. Dit is echter niet mogelijk omdat een stretchtent geen vaste constructie is. Elke keer staat de tent weer anders. Wel zijn er bepaalde veiligheidsvoorwaarden en -eisen die wij toepassen. Vraag ons hiernaar indien u dit nodig heeft.

Algemene voorwaarden

- Bekijk voor alle voorwaarden de Algemene voorwaarden

Bij twijfel kunt u ons altijd om advies vragen!